

No. 072 – 4 de diciembre de 2012

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO: OCTUBRE 2012^{1/}

1. El sector público no financiero registró en octubre un déficit económico de S/. 108 millones, en contraste con el superávit observado en octubre de 2011 (S/. 505 millones). Este resultado se explicó por el crecimiento de los gastos no financieros del gobierno general (17,9 por ciento). De otro lado, se registró un aumento en los ingresos del gobierno general (6,7 por ciento) impulsado por el crecimiento de los ingresos tributarios (8,0 por ciento).

Cuadro N° 1

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1/

(Millones de nuevos soles)

		OCTUB	RE	ENE	ENERO-OCTUBRE		
	2011	2012	Var. % real	2011	2012	Var. % real	
1. Ingresos corrientes del Gobierno General	8 233	9 069	6,7	85 186	94 427	6,7	
a. Ingresos tributarios	6 300	7 024	8,0	64 531	71 539	6,7	
Nacional	6 205	6 917	8,0	63 111	69 881	6,6	
Local	95	107	9,8	1 420	1 659	12,5	
b. Ingresos no tributarios	1 933	2 045	2,5	20 654	22 888	6,7	
Nacional	1 691	1 806	3,4	17 848	19 794	6,8	
Local	191	211	6,7	1 951	2 308	13,9	
Regional	50	28	- 45,7	856	787	- 11,5	
2. Gastos no financieros del Gobierno General	7 347	8 942	17,9	65 102	71 652	6,0	
a. Corriente	4 877	5 913	17,4	49 234	52 203	2,1	
b. Capital	2 470	3 029	18,8	15 869	19 449	18,0	
del cual: Formación Bruta de Capital	2 327	2 867	19,3	14 666	18 234	19,7	
3. Otros ^{2/}	- 30	148		664	1 436		
4. Resultado Primario	855	275		20 747	24 211		
5. Intereses	350	383	6,1	4 969	4 933	-4,4	
Externos	249	241	-6,5		2 212	-7,4	
Internos	100	142	37,7		2 721	-1,9	
6. Resultado Económico	505	- 108		15 778	19 278		

^{1/} Preliminar.

I. INGRESOS

2. Los ingresos corrientes del gobierno general de octubre ascendieron a S/. 9 069 millones, lo que representa un crecimiento real de 6,7 por ciento respecto a similar mes del año anterior. Este crecimiento se descompone en un incremento de 8,0 por ciento de los ingresos tributarios y de 2,5 por ciento de los no tributarios. El crecimiento de los ingresos tributarios es el reflejo del dinamismo de la actividad económica, así como de

^{2/} Incluye ingresos de capital del Gobierno General y resultado primario de empresas estatales.

Fuente: MEF, BN, Sunat, EsSalud, sociedades de beneficencia pública, empresas estatales.

^{1/} Informe elaborado por Jhordano Aguilar, Gary Aguilar, Soyer Hilario, Alberto Palacios, Jesús Robles, Raúl Salas y Jorge Zavala del Departamento de Estadísticas Fiscales.



No. 072 – 4 de diciembre de 2012

las mayores importaciones del mes de octubre que afectaron positivamente la evolución de los impuestos vinculados al sector externo.

Cuadro N° 2

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL

(Millones de nuevos soles)

		OCTUBRI	E	ENE	RO - OCT	UBRE
	2011	2012	Var % real	2011	2012	Var % real
INGRESOS CORRIENTES (a+b)	<u>8 233</u>	9 069	<u>6,7</u>	<u>85 186</u>	94 427	6,7
a. TRIBUTARIOS	6 300	7 024	8,0	64 531	71 539	6,7
- GOBIERNO NACIONAL	6 205	6 917	8,0	63 111	69 881	6,6
1. Renta	2 642	2 749	0,7	28 889	31 633	5,4
- Personas Naturales	615	716	12,8	6 750	7 678	9,6
 Personas Jurídicas 	1 987	1 942	-5,3	17 994	19 333	3,5
- Regularización	41	90	115,2	4 145	4 622	7,1
2. Importaciones	112	145	25,6	1 131	1 252	6,6
3. IGV	3 408	3 925	11,5	33 370	36 615	5,7
- Interno	1 899	2 115	7,9	18 131	20 209	7,3
- Importaciones	1 510	1 810	16,1	15 239	16 406	3,7
4. ISC	377	385	-1,0	3 901	4 063	0,2
- Combustibles	165	167	-2,5	1 839	1 780	-7,0
- Otros	211	219	0,3	2 062	2 283	6,6
5. Otros	413	544	27,5	3 960	5 266	28,1
- ITAN	203	229	9,3	1 747	1 977	9,0
- ITF	9	10	10,6	376	103	-73,9
- Impuesto Especial a la Minería	0	0	n.a.	0	353	n.a.
- Otros 1/	201	305	46,5	1 837	2 834	48,5
6. Devoluciones (-)	747	831	7,7	8 139	8 949	6,0
- GOBIERNOS LOCALES 2	95	107	9,8	1 420	1 659	12,5
b. NO TRIBUTARIOS	1 933	2 045	2,5	20 654	22 888	6,7
- Gobierno Nacional	1 691	1 806	3,4	17 848	19 794	6,8
- Gobiernos Regionales	50	28	-45,7	856	787	-11,5
- Gobiernos Locales	191	211	6,7	1 951	2 308	13,9

^{1/} Multas, amnistía, regularización, rodaje, casino y tragamonedas y otros.

Fuente: SUNAT, EsSalud, ONP, MEF


3. La recaudación por el Impuesto a la Renta (S/. 2 749 millones), después de dos meses de caída consecutiva, aumentó 0,7 por ciento en términos reales respecto a similar mes del año anterior. Este leve crecimiento es el resultado del incremento de la recaudación de personas naturales (12,8 por ciento), el mismo que fue atenuado por la caída de la recaudación de personas jurídicas (5,3 por ciento). En el acumulado a octubre el impuesto a la renta registra un incremento de 5,4 por ciento respecto a similar periodo de 2011.

^{2/} Predial, alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las máquinas tragamonedas y otros.





No. 072 – 4 de diciembre de 2012




4. La caída de la recaudación por personas jurídicas está determinada por los menores montos captados por renta de tercera categoría, la misma que en el mes de octubre disminuyó en 4,0 por ciento. El resto de categorías de renta registra en el mes incrementos importantes, destacando, por los montos que involucra, la renta de quinta categoría (10,7 por ciento), lo cual es resultado del crecimiento del empleo formal y del aumento de la remuneración promedio.

Cuadro N° 3
IMPUESTO A LA RENTA POR CATEGORÍAS
(Millones de nuevos soles)

		OCTUBR	E	ENERO - OCTUBRE				
	2011	2 012	Var % real	2011	2012	Var % real		
TOTAL	<u>2 642</u>	<u>2 749</u>	<u>0,7</u>	<u>28 889</u>	<u>31 633</u>	<u>5,4</u>		
Primera Categoría	16	22	30,3	160	200	20,5		
Segunda Categoría	56	74	26,3	1 169	987	-18,7		
Tercera Categoría	1 769	1 754	-4,0	16 252	17 079	1,2		
Cuarta Categoría	43	50	14,6	477	530	7,1		
Quinta Categoría	499	571	10,7	4 912	5 961	16,9		
No Domiciliados	185	150	-21,3	1 433	1 891	27,0		
Regularización	41	90	115,2	4 145	4 622	7,1		
Otros	34	38	8,4	341	363	2,4		

Fuente: Sunat

5. Uno de los sectores económicos más afectados por las condiciones externas adversas es el sector minero, el cual viene registrando una disminución de sus exportaciones desde el mes de abril, circunstancia que se refleja en los menores pagos a cuenta del sector, los cuales disminuyeron en el mes de octubre en 31,4 por ciento. Otro sector que registra una disminución es el manufacturero que se contrae en 12,6 por ciento. Estas disminuciones son compensadas, sin embargo, por crecimientos en la recaudación de sectores como el comercio (16,8 por ciento), Otros servicios (16,8 por ciento) y Construcción (14,1 por ciento).





Cuadro N° 4

IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 1/

(Millones de nuevos soles)

		OCTUBRE		ENERO - OCTUBRE			
	2011	2012	Var. % real	2011	2012	Var. % real	
<u>TOTAL</u>	<u>1 769</u>	<u>1 754</u>	<u>-4,0</u>	<u>16 252</u>	<u>17 079</u>	<u>1,2</u>	
Otros Servicios 2/	510	614	16,8	4 722	5 702	16,2	
Minería	582	412	-31,4	5 517	4 533	-20,8	
Comercio	223	268	16,8	2 022	2 391	13,9	
Manufactura	253	228	-12,6	2 072	2 198	2,2	
Hidrocarburos	135	154	10,2	1 216	1 456	15,5	
Construcción	61	72	14,1	580	696	15,6	
Pesca	2	2	3,6	80	76	-8,5	
Agropecuario 3/	3	3	-16,6	44	28	-39,3	

^{1/} No incluye regularización por impuesto a la renta ni renta de no domiciliados.


Fuente: Sunat

6. En octubre, la recaudación por el Impuesto General a las ventas (IGV) ascendió a S/. 3 925 millones, superior en 11,5 por ciento en términos reales a similar periodo de 2011. La recaudación por IGV interno (S/. 2 115 millones) se incrementó en 7,9 por ciento, mientras que el IGV externo (S/. 1 810) lo hizo en 16,1 por ciento.

Gráfico N° 2

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

(Variación porcentual real 12 meses)



El crecimiento del IGV externo es resultado de las mayores importaciones del mes, las cuales aumentaron 19,0 por ciento. Por otro lado, el crecimiento del IGV interno responde al dinamismo de la demanda interna, la cual habría crecido 8,3 por ciento en el mes de setiembre. Asimismo, también impactó positivamente el menor crédito fiscal generado, ya que los contribuyentes reportaron una caída en las compras con derecho a crédito fiscal en el mes de setiembre.

^{2/} Incluye actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, telecomunicaciones, intermediación

financiera, salud, servicios sociales, turismo y hotelería, generación de energia eléctrica y agua, y otros.

^{3/} Incluye actividades agrícolas, pecuarias y de silvicultura.



No. 072 – 4 de diciembre de 2012

En el acumulado a octubre, el IGV total registra un aumento de 5,7 por ciento correspondiendo un aumento de 7,3 por ciento del IGV interno y de 3,7 por ciento del IGV externo.

7. En el mes de octubre los principales contribuyentes reportaron que sus ventas gravadas del mes de setiembre disminuyeron 1,3 por ciento, mientras que las compras disminuyeron 4,9 por ciento en el mismo mes. Los sectores primarios registraron una caída de sus ventas de 9,0 por ciento y un crecimiento de las compras de 2,7 por ciento. Por otro lado, los sectores no primarios reportaron un aumento de 0,6 por ciento en las ventas gravadas y una caída de 6,5 por ciento en las compras gravadas.

8. El ISC total (S/. 385 millones) disminuyó 1,0 por ciento en términos reales respecto a octubre de 2011, resultado que responde a la caída en la recaudación por el ISC combustibles (2,5 por ciento), producto de la menor recaudación interna, que disminuyó en 12,5 por ciento. En el periodo enero-octubre el ISC acumuló una variación positiva de 0,2 por ciento, la que se descompone en una disminución de 7,0 por ciento para el ISC combustibles y un aumento de 6,6 por ciento para el ISC otros.

No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Cuadro N° 5
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
(Millones de nuevos soles)

	C	CTUBR	,	ENERO - OCTUBRE		
	2011	2012	Var. % real	2011	2012	Var. % real
ISC TOTAL	<u>377</u>	385	<u>-1,0</u>	<u>3 901</u>	<u>4 063</u>	<u>0,2</u>
Combustibles	165	167	-2,5	1 839	1 780	-7,0
Interno	107	96	-12,5	1 226	1 201	-5,6
Importado	59	70	15,6	613	578	-9,2
Otros	211	219	0,3	2 062	2 283	6,6
Cervezas	134	138	-0,5	1 355	1 480	5,2
Gaseosas y agua mineral	31	33	2,7	320	372	12,0
Bienes Importados	36	36	-2,7	293	333	9,5
Otros 1/	11	12	12,0	94	98	0,1
NOTA						
Internos	282	279	-4,2	2 995	3 151	1,3
Externos	94	106	8,7	906	912	-3,1


^{1/} Licores, cigarros, vehículos, casinos de juego, juegos de azar y apuestas y eventos hípicos.

Fuente: Sunat.

9. Los aranceles a las importaciones (S/. 145 millones) fueron mayores en 25,6 por ciento en términos reales, tasa que no se observaba desde diciembre de 2010, como producto de las mayores importaciones registradas. Destaca el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo, las cuales aumentaron en 28,1 por ciento, importaciones que están gravadas con las mayores tasas arancelarias.


Gráfico N° 4

Impuesto a las importaciones
(Variación porcentual real 12 meses)





No. 072 – 4 de diciembre de 2012



10. Los otros ingresos tributarios del gobierno nacional (S/. 544 millones) aumentaron 27,5 por ciento, registrándose un incremento en todos sus componentes, destacando los ingresos por multas (86,3 por ciento) como consecuencia de las mayores acciones de fiscalización de la administración tributaria, amnistía y regularización (44,0 por ciento) y los mayores montos por traslado de detracciones de cuentas de los contribuyentes en el Banco de la Nación hacia cuentas del Tesoro Público (42,9 por ciento). En octubre se pagó la séptima cuota del ITAN, la cual ascendió a S/. 229 millones representado un crecimiento de 9,3 por ciento, pago que en su mayor parte se acredita contra los pagos a cuenta mensual del Impuesto a la renta.

En lo que va del año se ha registrado un incremento de 28,1 por ciento sustentado principalmente en los ingresos del Tesoro por el régimen de detracciones, en la aplicación de multas y en el Impuesto Especial a la Minería.



No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Cuadro Nº 6

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

(Millones de nuevos soles)

	(OCTUBR	E	ENE	RO - OCT	UBRE
	2 011	2 012	Var. % real	2 011	2 012	Var. % real
TOTAL	<u>413</u>	<u>544</u>	<u>27,5</u>	<u>3 960</u>	<u>5 266</u>	<u>28,1</u>
ITAN	203	229	9,3	1 747	1 977	9,0
Amnistía y regularización	54	80	44,0	582	658	8,8
Multas	28	54	86,3	511	816	53,9
Traslado de detracciones	67	99	42,9	170	643	265,1
Impuesto al Rodaje	24	27	9,4	230	273	14,3
Casinos y tragamonedas	15	20	23,3	165	180	5,0
ΠF	9	10	10,6	376	103	-73,9
Impuesto Especial a la Minería	0	0	n.a	0	353	n.a
Otros	13	24	88,6	179	263	41,7

Fuente: Sunat.

11. Las devoluciones de impuestos (S/. 831 millones) aumentaron 7,7 por ciento, reflejando las mayores devoluciones por el régimen de recuperación anticipada del IGV. Entre enero y octubre las devoluciones se han incrementado 6,0 por ciento, también como consecuencia de la aplicación del beneficio de recuperación anticipada del IGV.

Cuadro N° 7
DEVOLUCIONES 1/
(Millones de nuevos soles)

		OCTUBR	E	ENERO - OCTUBRE		
	2011	2012	Var. % real	2011	2012	Var. % real
<u>TOTAL</u>	<u>747</u>	<u>831</u>	<u>7,7</u>	<u>8 139</u>	<u>8 949</u>	<u>6,0</u>
Exportaciones	483	506	1,5	5 049	4 913	-6,2
Recuperación anticipada del IGV	34	132	272,4	453	1 397	197,6
Pago en exceso o indebido	41	19	-55,7	900	607	-35,2
Drawback	59	65	6,0	589	618	1,0
Reintegro tributario	8	7	-17,3	67	83	19,7
Donaciones	5	2	-48,7	43	36	-19,1
Otros	117	100	-16,9	1 038	1 294	20,3

^{1/} A partir de enero 2010 la Sunat utiliza la serie de las devoluciones según la fecha de emisión,

la cual considera la devoluciones emitidas mediante notas de crédito negociables o cheques.

Fuente: Sunat.

12. Los ingresos no tributarios del gobierno nacional (S/. 1 806 millones) aumentaron 3,4 por ciento en octubre debido principalmente a las mayores contribuciones sociales de salud y pensiones, las cuales se incrementaron 14,8 por ciento.

En lo que va del año estos ingresos han aumentado en 6,8 por ciento como resultado de las mayores contribuciones sociales y de la recaudación por el Gravamen Especial a la Minería, principalmente.



No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Cuadro N°8
INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL
(Millones de nuevos soles)

(
		OCTUBR	E	ENERO - OCTUBRE						
	2 011	2 012	Var.% real	2011	2012	Var % real				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>1 691</u>	<u>1 806</u>	<u>3,4</u>	<u>17 848</u>	<u>19 794</u>	<u>6,8</u>				
Contribuciones Sociales	769	912	14,8	7 495	8 469	8,8				
Recursos Propios y Transferencias	272	327	16,5	3 312	3 629	5,5				
Canon Petrolero y Gasifero 1/	212	235	7,5	2 230	2 442	5,4				
Regalías Petroleras y Gasiferas 2/	274	199	-29,6	2 447	1 918	-24,5				
Regalias Mineras 2/	74	2	-97,9	698	457	-37,0				
Gravamen Especial a la Minería	0	0	n.a.	0	721	n.a.				
Otros	91	132	40,7	1 665	2 157	24,7				
	1									

^{1/} Porcentaje del valor de la producción por el derecho a explotar recursos naturales redistribuidos a las regiones.

Fuente: Sunat, Perupetro, EsSalud, ONP y MEF

I.1 GOBIERNOS REGIONALES

13. Los ingresos de los gobiernos regionales (S/. 1 541 millones) registraron un crecimiento de 18,6 por ciento, principalmente por las mayores transferencias corrientes por Recursos Ordinarios (S/. 164 millones). Asimismo contribuyó al crecimiento de los ingresos, las mayores transferencias de capital (S/. 119 millones) que en su mayor parte están vinculadas para el mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta-Callao; mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado e instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos y la rehabilitación de vías departamentales.

Los ingresos tuvieron un crecimiento real de 12,1 por ciento en el periodo enerooctubre explicado principalmente por las mayores transferencias por Recursos Ordinarios (S/. 1 066 millones) y mayores transferencias de capital (S/. 723 millones) destinadas a la ejecución de proyectos de inversión.

^{2/} Compensación por el uso de propiedad estatal.



No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Cuadro N° 9

INGRESOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
(Millones de nuevos soles)

		OCTUB	RE	ENERO - OCTUBRE			
	2011	2012	Var. % real	2011	2012	Var. % real	
INGRESOS TOTALES (a+b)	<u>1 258</u>	<u>1 541</u>	<u>18,6</u>	<u>13 073</u>	<u>15 216</u>	<u>12,1</u>	
a. INGRESOS CORRIENTES	1 021	1 185	12,4	11 470	12 891	8,2	
 No tributarios 	50	28	-45,7	856	787	-11,5	
2. Transferencias	971	1 157	15,4	10 615	12 104	9,8	
- Canon Minero	0	0	n.a.	1 039	1 254	16,2	
 Recursos Ordinarios 	870	1 034	15,1	8 541	9 607	8,3	
 Canon y Sobrecanon Petrolero 	25	34	30,5	252	361	37,9	
- Canon Gasífero	33	36	8,0	370	493	28,4	
- Renta de Aduanas	16	17	-0,8	150	158	1,6	
- Otros	27	36	29,8	263	230	-15,5	
b. INGRESOS DE CAPITAL	237	356	45,2	1 603	2 326	39,7	
Del cual:							
- Fideicomiso regional	44	18	-59,7	453	157	-66,6	
- BOI ^{1/}	0	0	n.a.	0	138	n.a.	

^{1/} Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones.

Fuente: MEF

I.2 GOBIERNOS LOCALES

14. Los ingresos de los gobiernos locales (S/. 1 698 millones) registraron un crecimiento real de 67,0 por ciento, reflejo de las mayores transferencias de capital para el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal y para el financiamiento de proyectos de inversión. Asimismo, contribuyeron a este aumento las mayores transferencias por canon gasífero y petrolero (S/. 57 millones) y Fondo de Compensación Municipal –Foncomun- y canon pesquero, con S/. 11 millones cada uno.

En lo que va del año, los ingresos totales aumentaron 21,1 por ciento en términos reales, tanto por las mayores transferencias corrientes (S/. 1 177 millones), cuanto por los mayores ingresos de capital (S/. 2 401 millones), como producto, en este último caso, de las transferencias del gobierno nacional para el financiamiento de proyectos de inversión.



No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Cuadro Nº 10

INGRESOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

(Millones de nuevos soles)

		OCTUB	RE	ENERO - OCTUBRE		
	2011	2012	Var. % real	2011	2012	Var. % real
INGRESOS TOTALES (a+b)	<u>985</u>	<u>1 698</u>	<u>67,0</u>	<u>16 219</u>	20 393	<u>21,1</u>
a. INGRESOS CORRIENTES	934	1 068	10,7	12 911	14 683	9,5
 Tributarios 	95	107	9,8	1 420	1 659	12,5
No tributarios	191	211	6,7	1 951	2 308	13,9
Transferencias	649	750	12,0	9 540	10 717	8,2
- IPM Transferido	310	321	0,4	2 855	3 147	6,1
- Canon	150	212	36,7	4 769	6 092	23,0
Del Cual Minero	0	0	n.a.	3 118	3 843	18,7
- Otros 1/	189	217	11,2	1 916	1 479	-25,7
b. INGRESOS DE CAPITAL	51	631	1105,5	3 308	5 709	66,2

1/ Incluye el canon petrolero, gasífero e hidroenergético.

Fuente: MEF

II. GASTOS

15. Los gastos no financieros del gobierno general (S/. 8 942 millones) registraron en octubre un crecimiento real de 17,9 por ciento, impulsado por una expansión del gasto de las tres instancias de gobierno (33,9 por ciento de los gobiernos locales, 17,6 por ciento de los gobiernos regionales y 12,4 por ciento del gobierno nacional). En particular el aumento se registró en el rubro bienes y servicios de los tres niveles de gobierno, así como en la inversión de los gobiernos subnacionales.

Los gastos no financieros registraron, en el acumulado a octubre, un crecimiento real de 6,0 por ciento respecto a similar periodo de 2011, donde los gobiernos subnacionales son los que presentaron variaciones positivas (gobiernos locales con 44,1 por ciento y los gobiernos regionales 18,2 por ciento), en tanto que el gasto no financiero del gobierno nacional se contrajo en 7,1 por ciento.

TIES TO THE SOLUTION OF THE SO

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Cuadro N° 11

GASTOS NO FINANCIEROS DEL GOBIERNO GENERAL 1/


(Millones de nuevos soles)

	(OCTUBRE		ENE	RO - OCT	UBRE
	2011	2012	Var. % real	2011	2012	Var. % real
I. GASTOS CORRIENTES	4 877	5 913	17,4	49 234	52 203	2,1
Remuneraciones	1 768	1 972	8,0	18 148	19 847	5,3
Gobierno Nacional	1 029	1 179	10,9	10 718	11 874	6,7
Gobiernos Regionales	585	647	7,2	5 875	6 517	6,8
Gobiernos Locales	154	145	-8,3	1 556	1 456	-9,9
Bienes y servicios	1 972	2 416	18,7	17 885	20 330	9,4
Gobierno Nacional	1 328	1 556	13,5	12 695	12 992	-1,5
Gobiernos Regionales	206	293	37,3	1 580	2 251	37,2
Gobiernos Locales	438	568	25,7	3 610	5 086	35,7
Transferencias ^{2/}	1 138	1 525	29,8	13 201	12 026	-12,3
Gobierno Nacional	888	1 261	37,5	10 789	9 394	-16,2
Gobiernos Regionales	155	164	2,7	1 608	1 675	0,3
Gobiernos Locales	95	100	2,2	804	957	14,6
II. GASTO DE CAPITAL	2 470	3 029	18,8	15 869	19 449	18,0
Formación bruta de capital	2 327	2 867	19,3	14 666	18 234	19,7
Gobierno Nacional	1 036	972	-9,2	7 206	5 600	-25,2
Gobiernos Regionales	481	632	27,2	2 891	4 278	42,5
Gobiernos Locales	810	1 263	51,1	4 570	8 357	76,1
Otros gastos de capital	143	162	9,5	1 203	1 215	-2,7
III. GASTO NO FINANCIERO (I+II)	7 347	8 942	17,9	65 102	71 652	6,0
Gobierno Nacional	4 405	5 114	12,4	42 392	40 904	-7,1
Gobiernos Regionales	1 4 29	1 736	17,6	12 026	14 761	18,2
Gobiernos Locales	1 513	2 092	33,9	10 684	15 987	44,1

^{1/} Preliminar. Neto de comisiones y transferencias intergubernamentales.

Fuente SIAF-MEF

Gráfico Nº 6



^{2/} Incluye el pago de pensiones y transferencias corrientes al sector privado.




No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Gráfico Nº 7

Gasto Corriente del Gobierno General


(Variación porcentual real 12 meses)



Ene10
Feb Mar Abr May Jun Jun Ago Set Oct Nov Dic Ene11
Feb Mar Abr May Jun Jun Jun Jun Jun Ago Set Oct Nov Dic Ene12
Feb Mar Abr May Jun Jun Jun Jun Jun Jun Oct Oct

Gráfico Nº 8

Gasto de Capital del Gobierno General (Variación porcentual real 12 meses)



II.1 GOBIERNO NACIONAL

- 16. El gasto no financiero del gobierno nacional -neto de transferencias a gobiernos subnacionales- (S/. 5 114 millones) aumentó 12,4 por ciento en octubre, lo que constituye, la tercera variación positiva durante este año para este nivel de gobierno y el mayor crecimiento desde julio de 2011. Los mayores incrementos se presentaron en los rubros de remuneraciones, bienes y servicios y transferencias corrientes.
- 17. Las remuneraciones (S/. 1 179 millones) aumentaron 10,9 por ciento respecto a las de octubre del año pasado, principalmente por los pagos a los efectivos policiales que brindan el servicio bajo la modalidad de retén-servicio-franco (D.U. 047-2011), por el incremento de plazas en el Poder Judicial por la implementación del nuevo Código Procesal Penal, por el pago del diferencial remunerativo a los docentes incorporados a la Carrera Pública Magisterial, así como



No. 072 – 4 de diciembre de 2012

por una asignación mensual al personal civil administrativo de los pliegos de Defensa e Interior.

- 18. El gasto en bienes y servicios (S/. 1 556 millones) aumentó 13,5 por ciento respecto al de octubre del año anterior, explicado por el mayor gasto del:
 - Ministerio de Salud (S/. 89 millones), destinado a la compra de suministros médicos (vacunas, medicamentos), así como la mayor atención en consultas externas y hospitalización.
 - Ministerio del Interior (S/. 72 millones), para operaciones policiales en la reducción de la victimización en las zonas urbanas del país.
 - Ministerio de Defensa (S/. 42 millones), para el mantenimiento y recuperación de la capacidad operativa de las unidades militares.
 - Presidencia del Consejo de Ministros (S/. 41 millones), para el pago de servicios profesionales y técnicos para el IV Censo Nacional Agropecuario y levantamiento de la información para la elegibilidad de beneficiarios de programas sociales (SISFOH).
- 19. El gasto en transferencias corrientes (S/. 1 261 millones) aumentó en 37,5 por ciento, principalmente por el pago de devengados de la ONP (S/. 116 millones), es decir del monto de las pensiones no cobradas por el pensionista desde que inicia el trámite para gestionar su pensión hasta el momento en que se le reconoce la pensión definitiva y empieza a hacer efectivo su cobro. Adicionalmente se tienen mayores gastos en este rubro por las mayores transferencias para el pago a pensionistas de la Caja de Pensiones Militar y Policial (S/. 53 millones), así como para actividades relacionadas al deporte (S/. 30 millones); entre otras.
- 20. El gasto en formación bruta de capital del gobierno nacional (S/. 972 millones) fue menor en 9,2 por ciento respecto al registrado en octubre de 2011. En particular, se observa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que aporta los mayores montos de inversión, disminuyó su gasto en formación bruta de capital en 8,6 por ciento, en tanto que el Ministerio de Educación se redujo en 32,0 por ciento. Sin considerar los montos por Pagos Anuales de Obra (PAO) por distintas concesiones viales, que ascendieron en el mes a S/. 324 millones, los proyectos más importantes desarrollados por entidades del gobierno nacional en el mes de octubre fueron:
 - Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (S/. 99 millones).
 - Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca (S/. 58 millones).
 - Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco (S/. 33 millones).
 - Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho Abancay (S/. 29 millones).
 - Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendín-Balzas (S/. 23 millones).




No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Cuadro N° 12 INVERSIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL

(Millones de nuevos soles)

	(OCTUB	RE	ENERO - OCTUBRE		
	2011	2012	Variación	2011	2012	Variación
Ministerio de Transportes y Comunicaciones	779	735	-44	4 720	3 596	-1 124
Del cual: Concesiones Viales	408	369	-39	1 561	1 208	-353
Tren Eléctrico	206	99	-107	792	652	-140
Ministerio de Educación	43	30	-13	528	383	-145
Ministerio de Salud	22	32	10	231	226	-5
Ministerio de Agricultura	19	37	19	191	207	16
Universidades	23	26	3	159	202	43
EsSalud	11	1	-9	169	156	-13
Ministerio de Energía y Minas	36	21	-14	314	170	-144
Ministerio de Vivienda	11	16	5	115	102	-13
Organismos reguladores	7	8	1	75	66	-9
Autoridad Portuaria Nacional	1	0	0	36	36	-1
Instituto Nacional Penitenciario	2	6	4	43	34	-9
Ministerio de Cultura	41	3	-37	126	19	-107
Instituto Peruano del Deporte	5	0	-5	107	5	-101
Presidencia del Consejo de Ministros	5	0	-4	58	4	-54
Resto	33	55	21	333	393	60
TOTAL	1 036	972	-64	7 206	5 600	-1 606

Gráfico Nº 9



21. Los otros gastos de capital (S/. 147 millones) aumentaron en octubre 14,3 por ciento en términos reales respecto a similar periodo de 2011 principalmente por mayores transferencias destinadas al desarrollo integral del menor de 5 años -Cuna Más-; al incremento de acceso a la energía en zonas urbanas marginales del país; a la atención integral de la infancia temprana en Wawa Wasi y al mejoramiento de la electrificación rural -FONER-; entre otros.




No. 072 – 4 de diciembre de 2012

II.2 GOBIERNOS REGIONALES

22. los gastos no financieros de los gobiernos regionales (S/. 1 736 millones) aumentaron en octubre en 17,6 por ciento en términos reales, principalmente por el aumento de las adquisiciones de bienes y servicios (37,3 por ciento) y de la formación bruta de capital (27,2 por ciento). Las remuneraciones de los gobiernos regionales se incrementaron (7,2 por ciento) principalmente porque, tienen a su cargo la ejecución del Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa, que hasta el año pasado se encontraba bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. Durante el periodo enero-octubre, los gastos no financieros registraron un crecimiento real de 18,2 por ciento.

Gráfico Nº 10



- 23. El gasto en formación bruta de capital de los gobiernos regionales (S/. 632 millones) aumentó en S/. 151 millones respecto al de octubre de 2011. En esta evolución destacan la inversión de los siguientes proyectos:
 - Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao (S/. 49 millones).
 - Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental; tramo: San José de Sisa Agua Blanca San Pablo, San Martín (S/. 35 millones).
 - Construcción y Equipamiento de Hospital II-1 La Merced Chanchamayo (S/. 17 millones).
 - Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iguitos (S/. 15 millones).
 - Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón (S/. 14 millones).





No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Cuadro N° 13

INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

(Millones de nuevos soles)

	OCTUBRE			ENERO-OCTUBRE		
	2011	2012	Variación	2011	2012	Variación
Ancash	69	52	-16	421	431	11
Loreto	85	19	-66	269	296	27
Callao	12	55	43	72	289	217
Arequipa	18	28	9	190	276	86
Cajamarca	47	34	-13	288	266	-21
Cusco	22	42	20	153	252	99
San Martín	30	62	32	178	236	58
Piura	8	27	19	109	206	97
Lambayeque	14	20	6	91	179	88
Tumbes	17	37	20	93	169	77
Huánuco	23	14	-9	112	159	47
Ayacucho	10	22	12	61	149	88
Huancavelica	20	28	8	82	130	47
Junín	13	31	18	86	129	43
Amazonas	8	12	4	42	125	83
Puno	9	22	13	58	121	63
Lima (Provincias)	12	12	0	67	120	53
Apurímac	9	17	7	55	111	56
Pasco	6	21	14	61	95	34
Tacna	4	13	8	48	91	43
Ica	6	9	3	76	86	11
Ucayali	13	18	5	68	86	18
Moquegua	7	13	7	44	78	34
Madre de Dios	8	10	1	56	77	21
La Libertad	12	9	-3	106	65	-42
Lima Metropolitana	1	8	7	6	55	49
TOTAL	481	632	151	2 891	4 278	1 387

Fuente: MEF

II.3 GOBIERNOS LOCALES

24. Los gastos no financieros de los gobiernos locales (S/. 2 092 millones) aumentaron 33,9 por ciento en términos reales, por los mayores gastos de formación bruta de capital (S/. 453 millones) y las adquisiciones de bienes y servicios (S/. 130 millones). En oposición, las remuneraciones de los gobiernos locales han disminuido en 8,3 por ciento en octubre, lo que se explica por la transferencia de las municipalidades a los gobiernos regionales de la planilla correspondiente al Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa.




No. 072 – 4 de diciembre de 2012

En lo que va del año los gastos no financieros de los gobiernos locales aumentaron 44,1 por ciento en términos reales, principalmente por los mayores gastos en formación bruta de capital (76,1 por ciento).

Gráfico N° 11

GASTO NO FINANCIERO DE LOS GOBIERNOS LOCALES (Variación porcentual real 12 meses)



- 25. La inversión municipal aumentó en octubre en 51,1 por ciento, acumulando para el periodo enero-octubre un incremento de 76,1 por ciento. Los gobiernos locales de los departamentos de Cusco (S/. 1 217 millones), Lima (S/. 919 millones) y Cajamarca (S/. 608 millones) son los que contribuyen con los mayores montos de inversión en el acumulado a octubre. Los proyectos más importantes ejecutados en el mes fueron:
 - Construcción y Mejoramiento de Escaleras y Puentes Peatonales en la Costa Verde Lima (S/. 21 millones).
 - Mejoramiento de la Geometría Vial del Circuito de Playas de la Costa Verde Lima (S/. 17 millones).
 - Mejoramiento del Malecón de la Costa Verde Lima (S/. 15 millones).



No. 072 – 4 de diciembre de 2012

Cuadro N° 14
INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES POR DEPARTAMENTO
(Millones de nuevos soles)

	OCTUBRE			ENERO - OCTUBRE		
	2011	2012	Variación	2011	2012	Variación
CUSCO	116	195	79	577	1 217	640
LIMA	83	157	74	458	919	461
CAJAMARCA	51	100	48	325	608	283
LA LIBERTAD	48	84	36	298	542	243
ANCASH	51	71	20	354	523	169
AREQUIPA	38	65	27	243	480	237
PIURA	35	69	34	241	464	222
PUNO	54	71	17	239	444	205
ICA	20	29	8	147	279	132
AYACUCHO	31	36	5	143	262	119
HUANUCO	31	40	10	114	258	144
JUNIN	30	34	4	173	253	80
TACNA	27	29	1	216	238	22
HUANCAVELICA	21	36	14	132	236	104
MOQUEGUA	20	37	17	110	233	123
SAN MARTIN	22	36	14	97	220	123
LORETO	22	39	16	113	215	102
LAMBAYEQUE	31	38	8	167	215	48
UCAYALI	17	22	5	103	171	68
PASCO	18	22	4	82	170	87
APURIMAC	10	21	10	56	146	90
TUMBES	8	12	4	55	106	52
AMAZONAS	12	10	-2	56	82	26
CALLAO	10	8	-2	57	62	5
MADRE DE DIOS	2	3	1	10	13	3
TOTAL	810	1 263	454	4 570	8 357	3 787

Departamento de Estadísticas Fiscales Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas Gerencia de Información y Análisis Económico 30 de noviembre de 2012